OBRA: PAVIMENTAÇÃO AV. HUGO BAVARESCO
LOCAL: SEGREDO - RS (SINAPI DESONERADO MARÇO DE 2023)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DESCRIÇAO	UN	QTD	R$ UNITÁRIO	UNITÁRIO BDI 25,52%	TOTAL	CODIGO SINAPI
1 - SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,50	275,00	345,18	862,95	4813
				SUBTOTAL		**862,95**	
2 - MICRODRENAGEM PLUVIAL							
2.1	TUBO DE CONCRETO ARMADO 60cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	67,00	305,00	382,84	25.650,28	92212
2.2	BOCA DE LOBO EM ALV. TIJ. MAC., REVESTIDA C/ ARG. FUNDO EM CONC. (COMPLETA)	un.	4,00	1.600,00	2.008,32	8.033,28	97949
				SUBTOTAL		**33.683,56**	
3 - PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO							
3.1	PARALELEP. REG. DE BASALTO OU BLOQUE DE CONCRETO BASE 10CM E REJUNTE	m²	6.770,00	73,47	92,22	624.329,40	101167 ou 92404
3.2	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,00x0,30x0,12m E REJUNTE COM ARGAMASSA	m	1.585,00	52,00	65,27	103.452,95	94273
				SUBTOTAL		**727.782,35**	
4 - PASSEIO PÚBLICO							
4.1	PASSEIO BLOQUETE DE CONCRETO NAT. 10X20cm e=6,00cm fck=35mpa	m²	2.237,00	69,13	86,77	194.104,49	92396
4.2	PASSEIO BLOQUETE DE CONCR. DIRECIONAL. VERMELHO 10X20cm e=6,00cm fck=35mpa	m²	230,00	76,77	96,36	22.162,80	93679
4.3	PASSEIO BLOQUETE DE CONCR. ALERTA VERMELHO 10X20cm e=6,00cm fck=35mpa	m²	3,00	76,77	96,36	289,08	93679
				SUBTOTAL		**216.556,37**	
5 - SINALIZAÇÃO							
5.1	PLACA INDICATIVA (NOME DE RUAS)	un.	4,00	550,00	690,36	2.761,44	(pesq. de preço)
5.2	PLACA INDICATIVA (PARE)	un.	5,00	550,00	690,36	3.451,80	(pesq. de preço)
				SUBTOTAL		**6.213,24**	

TOTAL PROPONENTE		**185.098,47**
TOTAL CONCEDENTE		**800.000,00**

TOTAL FINAL		**985.098,47**

Segredo/RS, 24 de abril de 2023.

VALDIR JOSÉ RODRIGUES
Prefeito Municipal

JERÔNIMO CARLOS LAZZARI
Arquiteto e Urbanista
CAU A54265-2