

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Segredo.

OBRA:

Construção de arquibancada de 83,04 m²

LOCAL:

Campo de futebol, Serrinha Velha, Segredo - RS.

PROJETO:

Este projeto trata-se da construção de arquibancada e calçada no campo de futebol.

DEVERES DO EMPREITEIRO:

Respeitar os projetos, especificações e determinações da fiscalização;

Manter limpo o canteiro de obras, removendo periodicamente lixo e entulho;

Recolher ART de execução dos serviços;

Abrir a matrícula da obra junto ao INSS e fornecer à respectiva CND;

Antes de formular qualquer proposta para execução desta obra, o empreiteiro deverá visitar o local destinado à implantação da mesma, acompanhado do responsável técnico da Prefeitura Municipal de Passa Sete.

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo técnico-constructivo tem como objetivo estabelecer os critérios para a construção do prédio descrito acima, assim como especificar os materiais a serem empregados na obra;

Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço, deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso, e ainda ser usado material adequado e com aprovação da fiscalização.

INSTALAÇÃO DA OBRA:

Será de responsabilidade do empreiteiro a guarda dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, e a integridade da obra até o seu recebimento;

1. ARQUIBANCADA:

Será executado arquibancada em uma das laterais, entre os vestiários existentes.

- 1.1 Estrutura: Serão executados blocos de concreto 60x60x60 de fundação nos pilares e na viga inclinada.
- 1.2 Chumbadores: sobre os blocos serão fixados chumbadores de aço para receber pilar e viga inclinada.
- 1.3 Cantoneiras: para sustentação do assento das arquibancadas serão instalados perfis metálicos cantoneiras 2" e=1/4".

2. GUARDA CORPO

Nas duas laterais e em cima das arquibancadas serão instalados guarda corpos de aço galvanizado conforme orçamento.

3. ASSENTO:

Nas arquibancadas serão instalados assentos de madeira com pranchas de madeira de Cedro Mara seco e plainadas com 20cm x 4cm fixadas com parafusos de aço 3/8" dois em cada lateral de cada prancha.

4. PINTURAS:

6.1 Metal: Tinta esmalte sintético sobre metal com fundo anticorrosivo, será aplicada no mínimo duas demãos de tinta com pulverizador na estrutura metálica.

6.2 Madeira: Pintura esmalte fosco, duas demãos sobre fundo nivelador.

5. CALÇADA:

Será executada calçada para pedestres para acesso as arquibancadas com bloquetes de concreto cinza e meio-fio de concreto nas laterias.

ENTREGA DA OBRA:

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de materiais, com as instalações e esquadrias testadas e funcionando perfeitamente.

Segredo, 23 de dezembro de 2020



Valdir José Rodrigues
Prefeito Municipal

Valdir José Rodrigues
Prefeito Municipal



Patricia Ferraz Lazzari Arrial
Arquiteta e Urbanista