



Usuário: DIEGO FERNANDO PUNTEL
CPF: 016.599.090-23

Acesso à Informação

Sair do Sistema
26/08/2021 09:28 - v.3.7.4-b3391451

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

: Convênio 896452/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.000.215/0001-20 - SEGREDO PREFEITURA

Voltar

Versão: 6


Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	BLOCOS DE FUNDAÇÃO							R\$ 3.819,06	
1.1	SINAPI - 94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	8,45	M3	R\$ 361,86	R\$ 361,86	24,90 %	R\$ 451,96	R\$ 3.819,06	<input type="button" value="Q"/>
2	—	ESTRUTURA							R\$ 45.285,13	
2.1	Cotação - 10	ESTRUTURA METÁLICA VIGA E PILAR PERFIL 50 x 150 x 50 e=3,75mm	13,00	UN	R\$ 790,00	R\$ 790,00	24,90 %	R\$ 986,71	R\$ 12.827,23	<input type="button" value="Q"/>
2.2	SINAPI - 589	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/4 "	63,36	M	R\$ 55,60	R\$ 55,60	24,90 %	R\$ 69,44	R\$ 4.399,72	<input type="button" value="Q"/>
2.3	SINAPI - 99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	32,60	M	R\$ 595,45	R\$ 595,45	24,90 %	R\$ 743,72	R\$ 24.245,27	<input type="button" value="Q"/>
2.4	SINAPI - 100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	153,83	M2	R\$ 18,80	R\$ 18,80	24,90 %	R\$ 23,48	R\$ 3.611,93	<input type="button" value="Q"/>
2.5	SINAPI - 11977	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	26,00	UN	R\$ 6,19	R\$ 6,19	24,90 %	R\$ 7,73	R\$ 200,98	<input type="button" value="Q"/>
3	—	ASSENTO ARQUIBANCADA							R\$ 19.389,57	
3.1	Cotação - 11	PRANCHA DE MADEIRA CEDRO MARA PLAINADO (MADEIRA SECA) 20cm x 4cm	406,08	M	R\$ 34,50	R\$ 34,50	24,90 %	R\$ 43,09	R\$ 17.497,99	<input type="button" value="Q"/>
3.2	SINAPI - 11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	768,00	UN	R\$ 1,38	R\$ 1,38	24,90 %	R\$ 1,72	R\$ 1.320,96	<input type="button" value="Q"/>
3.3	SINAPI - 102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	76,80	M2	R\$ 5,95	R\$ 5,95	24,90 %	R\$ 7,43	R\$ 570,62	<input type="button" value="Q"/>
4	—	PISO							R\$ 5.481,70	
4.1	SINAPI - 36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOL 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	93,40	M2	R\$ 30,87	R\$ 30,87	24,90 %	R\$ 38,56	R\$ 3.601,50	<input type="button" value="Q"/>
Total:									R\$ 74.256,49	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.2	SINAPI - 41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	68,00	UN	R\$ 22,14	R\$ 22,14	24,90 %	R\$ 27,65	R\$ 1.880,20	
5	—	PLACA DE OBRA							R\$ 281,03	
5.1	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	1,00	M2	R\$ 225,00	R\$ 225,00	24,90 %	R\$ 281,03	R\$ 281,03	
Total:									R\$ 74.256,49	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	