



Usuário: DIEGO FERNANDO PUNTEL
CPF: 016.599.090-23

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Acesso à Informação

Sair do Sistema
26/08/2021 09:28 - v.3.7.4-b3391451

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

: Convênio 896452/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.000.215/0001-20 - SEGREDO PREFEITURA

Voltar

Versão: 6

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO					R\$ 3.819,06				
1.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	8,45	M3	1	PLACA - BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	R\$ 3.819,06	1	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	8,45	R\$ 3.819,06
2	ESTRUTURA					R\$ 45.285,13				
2.1	ESTRUTURA METÁLICA VIGA E PILAR PERFIL 50 x 150 x 50 e=3,75mm	13,00	UN	1	PLACA - BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	R\$ 12.827,23	1	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	13,00	R\$ 12.827,23
2.2	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/4 "	63,36	M	1	PLACA - BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	R\$ 4.399,72	1	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	63,36	R\$ 4.399,72
2.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	32,60	M	1	PLACA - BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	R\$ 24.245,27	1	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	32,60	R\$ 24.245,27
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	153,83	M2	1	PLACA - BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	R\$ 3.611,93	1	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	153,83	R\$ 3.611,93
2.5	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	26,00	UN	1	PLACA - BLOCO DE FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	R\$ 200,98	1	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	26,00	R\$ 200,98
3	ASSENTO ARQUIBANCADA					R\$ 19.389,57				
3.1	PRANCHA DE MADEIRA CEDRO MARA PLAINADO (MADEIRA SECA) 20cm x 4cm	406,08	M	2	ASSENTO - PISO	R\$ 17.497,99	2	ASSENTO - PISO	406,08	R\$ 17.497,99
3.2	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	768,00	UN	2	ASSENTO - PISO	R\$ 1.320,96	2	ASSENTO - PISO	768,00	R\$ 1.320,96
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	76,80	M2	2	ASSENTO - PISO	R\$ 570,62	2	ASSENTO - PISO	76,80	R\$ 570,62
4	PISO					R\$ 5.481,70				
4.1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINH 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	93,40	M2	2	ASSENTO - PISO	R\$ 3.601,50	2	ASSENTO - PISO	93,40	R\$ 3.601,50
4.2	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	68,00	UN	2	ASSENTO - PISO	R\$ 1.880,20	2	ASSENTO - PISO	68,00	R\$ 1.880,20
5	PLACA DE OBRA					R\$ 281,03				
5.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	1,00	M2	2	ASSENTO - PISO	R\$ 281,03	2	ASSENTO - PISO	1,00	R\$ 281,03

Nº Macrosserviço / Serviço	22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1125* M² Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
							1	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA	1,00	R\$ 281,03