

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Segredo.

OBRA:

2ª ETAPA - Quadra Poliesportiva com área construída de 570,00 m²

LOCAL:

Linha Turvo, Segredo - RS.

PROJETO:

Este projeto trata-se da construção da segunda etapa de uma quadra poliesportiva caracterizada pelos seguintes serviços: fechamento lateral em alvenaria, esquadrias, fechamento oitões, proteções e instalações elétricas.

DEVERES DO EMPREITEIRO:

Respeitar os projetos, especificações e determinações da fiscalização;
Manter limpo o canteiro de obras, removendo periodicamente lixo e entulho;
Recolher ART de execução dos serviços;
Abrir a matrícula da obra junto ao INSS e fornecer à respectiva CND;
Antes de formular qualquer proposta para execução desta obra, o empreiteiro deverá visitar o local destinado à implantação da mesma, acompanhado do responsável técnico da Prefeitura Municipal de Passa Sete.

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo técnico-constructivo tem como objetivo estabelecer os critérios para a construção do prédio descrito acima, assim como especificar os materiais a serem empregados na obra;

Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço, deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso, e ainda ser usado material adequado e com aprovação da fiscalização.

INSTALAÇÃO DA OBRA:

Será de responsabilidade do empreiteiro a guarda dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, e a integridade da obra até o seu recebimento;

1. FECHAMENTO LATERAL:

Será executado paredes de tijolos 6 furos deitados com faces planas sem ranhuras sem vincos nos rejuntas, perfeitamente alinhados e aprumados, será feita somente limpeza dos tijolos e juntas de fiadas em toda a altura do pé direito lateral da quadra.

FECHAMENTO OITÕES

Sobre a cinta de concreto armado, será colocado estrutura metálica com trama de terças metálicas 100X40X15 - 3,04mm (incluso parafusos + cantoneira 3/16x1"1/2 = 1 por vão) com fechamento de telhas de aluzinc e no vão central de 5,00m de largura com telhas transparentes onduladas de fibra.

2. VIGA CINTAMENTO

Será executado uma viga de concreto armado 25mpa de 30cm em todo contorno composta por 4 ferros 10mm e estribos 5,0mm à cada 15cm na largura do tijolo.

3. ESQUADRIAS:

Janela basculante com vidro fixada sobre viga de cintamento e sob perfil tubular metálico incluso no item.

Será executado basculantes em ferro cantoneira reforçado com sistema de abertura reforçado e alongado, pintada em cor padrão e vidros transparentes 4mm, completando o vão de tijolos. No topo das janelas basculantes deverá ser instalado um tubo 50mmx100mm para acabamento das basculantes.

Serão instaladas três portas de chapa metálicas, duas de 2,60 x 2,10m com barra antipânico de abrir para fora e uma de 0,80 x 2,10m.

4. KITS ESPORTIVOS:

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 X 2,00m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm.

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", H = 255cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon 2mm malha 10x10cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

Será colocada rede de proteção em todas as laterais da quadra fio 3,5mm e espaçamento de 10x10cm.

5. PROTEÇÕES:

Deverá ser executado pela empresa vencedora seguindo o projeto do PSPCI, todos os detalhes e materiais a serem fornecidos e instalados contam nos projetos em anexo.

6. PINTURA ESQUADRIAS:

Tinta esmalte sintético sobre metal com fundo anticorrosivo, será aplicada no mínimo duas demãos de tinta na estrutura metálica existente e nova.

ENTREGA DA OBRA:

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de materiais, com as instalações e esquadrias testadas e funcionando perfeitamente.



Valdir José Rodrigues
Prefeito Municipal

Valdir José Rodrigues
Prefeito Municipal

Segredo, 15 de setembro de 2020



Patrícia Ferraz Lazzari Arrial
Arquiteta e Urbanista