

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080245-22	Nº SICONV 026374/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRIMEIRA ETAPA GINÁSIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF SEGREDO/RS	BDI 1 29,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES									497.499,99	
2.			(digite a descrição aqui)					-	497.499,99	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	17.377,91	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	225,00	BDI 1	290,86	1.308,87	RA
2.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	156,50	41,70	BDI 1	53,91	8.436,92	RA
2.1.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	492,00	BDI 1	636,01	7.632,12	RA
2.2.			FUNDAÇÃO					-	178.856,68	
2.2.1.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	105,94	9,62	BDI 1	12,44	1.317,89	RA
2.2.2.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	800,00	12,22	BDI 1	15,80	12.640,00	RA
2.2.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	96,50	571,00	BDI 1	738,13	71.229,55	RA
2.2.4.	Composição	COMP 02	PILARES INTERMEDIARIOS DE CONCRETO PRÉMOLDADO 20X40CM REFORÇO DAS PLACAS	UN	12,00	800,00	BDI 1	1.034,16	12.409,92	RA
2.2.5.	Composição	COMP 03	PLACA DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,90X2,20m e=15cm	UN	48,00	1.050,00	BDI 1	1.357,34	65.152,32	RA
2.2.6.	Composição	COMP 04	VIGA DE FUNDAÇÃO CONCRETO PRÉ MOLDADO 15X45cm (OITÕES)	UN	14,00	890,00	BDI 1	1.150,50	16.107,00	RA
2.3.			ESTRUTURA PILARES E VIGA DE COROAMENTO					-	138.965,08	
2.3.1.	Composição	COMP 01	PILARES LATERAIS DE CONCRETO PRE MOLDADO 30X60cm	UN	14,00	3.900,00	BDI 1	5.041,53	70.581,42	RA
2.3.2.	Composição	COMP 05	PILARES DE CONCRETO PRE MOLDADOS OITÕES 25X40cm	UN	12,00	1.480,00	BDI 1	1.913,20	22.958,40	RA
2.3.3.	Composição	COMP 06	VIGA DE COROAMENTO LATERAL CONCRETO PRE MOLDADO 25X50cm C=4,70m	UN	12,00	980,00	BDI 1	1.266,85	15.202,20	RA
2.3.4.	Composição	COMP 07	VIGA DE COROAMENTO CONCRETO PRE MOLDADO OITÕES 25X50cm C=5,33m	UN	14,00	1.040,00	BDI 1	1.344,41	18.821,74	RA
2.3.5.	Cotação	C-01	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO CARROCERIA 9T	TON	84,00	105,00	BDI 1	135,73	11.401,32	RA
2.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	152.297,80	
2.4.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	9,44	450,00	BDI 1	581,72	5.491,44	RA
2.4.2.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,25	640,00	BDI 1	827,33	2.688,82	RA
2.4.3.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	30,00	138,54	BDI 1	179,09	5.372,70	RA
2.4.4.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	62,00	11,80	BDI 1	15,25	945,50	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080245-22	Nº SICONV 026374/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRIMEIRA ETAPA GINÁSIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF SEGREDO/RS	BDI 1 29,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES									497.499,99	
2.4.5.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	135,00	12,22	BDI 1	15,80	2.133,00	RA
2.4.6.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	25,66	560,00	BDI 1	723,91	18.575,53	RA
2.4.7.	SINAPI	96622	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	41,55	100,00	BDI 1	129,27	5.371,17	RA
2.4.8.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	831,00	20,00	BDI 1	25,85	21.481,35	RA
2.4.9.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	83,10	520,00	BDI 1	672,20	55.859,82	RA
2.4.10.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	831,00	32,00	BDI 1	41,37	34.378,47	RA
2.5.			PINTURA E KIT FUTSAL					-	10.002,53	
2.5.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	155,40	7,50	BDI 1	9,70	1.507,38	RA
2.5.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	6.571,63	BDI 1	8.495,15	8.495,15	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SEGREDO/RS
Local
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JERÔNIMO CARLOS LAZZARI
CREA/CAU: A54265-2
ART/RRT: 11670583